

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
1	Opruimwerkzaamheden					
11	Verhardingen					
111	Elementenverhardingen					
1111	Betontegels					
111110	Opbreken betontegels, 300 x 300 x 45 mm - 1,5b<3,0	m2	50,00	V		
111120	Opbreken betontegels, 300 x 300 x 45 mm - b>3,0	m2	125,00	V		
111130	Opbreken betontegels, 400 x 600 x 50 mm - hergebruik	m2	225,00	V		
111140	Opbreken strek laag betontegels 400 x 600 x 50 mm.	m	1.500,00	V		
111190	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	225,00	V		
1112	Betonstraatstenen					
111210	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	136,00	V		
112	Asfaltverhardingen					
1121	Zagen asfaltverharding					
112110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	96,00	V		
1123	Frezen teevrij asfalt					
112310	Frezen teevrij asfalt, bakfrezen - rondbaan	m2	330,00	V		
112320	Frezen teevrij asfalt, bakfrezen - middenterrein	m2	220,00	V		
1125	Opbreken teevrij asfalt					
112510	Opbreken teevrij asfalt - aanloopstroken.	m2	360,00	V		
112520	Opbreken teevrij asfalt - steeplechase.	m2	265,00	V		
113	Betonverhardingen					
1132	Opbreken betonverhardingen					
113210	Opbreken gewapende betonverharding.	m2	26,50	V		
113220	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	15,00	V		
114	Halfverhardingen					
114010	Verwijderen sporttechnische laag.	m3	18,25	V		
115	Kantopsluitingen					
1151	Opsluitbanden					
115110	Opbreken betonbanden, 100 x 200 mm.	m	675,00	V		
115120	Opbreken betonbanden, 100 x 300 mm.	m	75,00	V		
1159	Houten bielzen					
115910	Opbreken houten bielzen, 150 x 250 mm.	m	110,00	V		
12	Terrein- en sportveldinrichting					
122	Sportveldinrichting					
1221	Hekwerken en afrasteringen					
122110	Verwijderen afrastering.	m	400,00	V		
1222	Inrichtingselementen - afvoeren					
122210	Verwijderen discuskooi / kogelslinger kooi.	st	2,00	V		
122220	Verwijderen landingsmat polsstokhoogspringen.	st	1,00	V		
122230	Verwijderen landingsmat hoogspringen.	st	2,00	V		
122240	Verwijderen insteekbak polsstokhoogspringen.	st	2,00	V		
122250	Verwijderen afzet- en blindba ken.	st	12,00	V		
122260	Verwijderen zandvangelementen.	m	75,00	V		
122270	Verwijderen betonnen keerwanden.	m	11,00	V		
122280	Verwijderen houten balk met aluminium staanders.	st	1,00	V		
1223	Inrichtingselementen - hergebruik					
122310	Opnemen overkapping polsstokhoogspringen.	st	1,00	V		
122320	Opnemen overkapping hoogspringen - zuidzijde.	st	1,00	V		
122330	Opnemen overkapping hoogspringen - noordzijde.	st	1,00	V		
13	Sportvelden, kunststof					
131	Sportveld met kunststof toplaag					
131110	Verwijderen kunststof toplaag - rond- en sprintbaan.	m2	3.300,00	V		
131120	Verwijderen kunststof toplaag - middenterrein.	m2	2.200,00	V		
14	Groenvoorzieningen					
143	Gras					
143010	Maaien gewas.	are	75,00	V		
143020	Frezen.	are	75,00	V		
15	Funderingen					
150010	Verwijderen teevrije funderingslaag - polsstokhoogspringen.	m2	203,00	V		
150020	Verwijderen teevrije funderingslaag - verspringen.	m2	239,00	V		
150030	Verwijderen teevrije funderingslaag - kogelstoten.	m2	365,00	V		

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
150040	Verwijderen teevrije funderingslaag - steeplechase.	m2	265,00	V		
150050	Vervoeren funderingsmateriaal.	m3	142,55	V		
16	Ondergrondse infrastructuur					
161	Verwijderen riolering					
1611	Leidingwerk					
161110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	17,00	V		
161120	Verwijderen kunststofbuis.	m	17,00	V		
1612	Putten					
161210	Verwijderen kunststof put t.p.v. middenterrein.	st	6,00	V		
161220	Verwijderen kunststof put t.p.v. steeplechase.	st	1,00	V		
161230	Verwijderen gemetselde put.	st	1,00	V		
1615	Gootelementen					
161510	Verwijderen lijnafwateringssysteem.	m	400,00	V		
1616	Zandvangelementen					
161610	Verwijderen zandvangelementen.	st	7,00	V		
2	Grondwerk					
21	Grond ontgraven					
211	Grond ontgraven uit terrein					
211010	Grond ontgraven uit terrein.	m3	375,00	V		
212	Grond ontgraven t.b.v. verhardingen					
212010	Grond ontgraven uit cunet verharding - maaitegels	m3	100,00	V		
212020	Grond ontgraven uit cunet verharding - segmenten.	m3	134,75	V		
212030	Grond ontgraven uit cunet verharding - opslag.	m3	3,80	V		
213	Grond ontgraven t.b.v. nieuwe sportvloeren					
213010	Grond ontgraven uit cunet kunststof sportvloeren - polsstokhoogspringen.	m3	5,50	V		
213020	Grond ontgraven uit cunet kunststof sportvloeren - verspringen.	m3	126,00	V		
213030	Grond ontgraven uit cunet kunstgras.	m3	98,00	V		
213040	Grond ontgraven uit cunet halfverharding.	m3	70,00	V		
213050	Grond ontgraven uit cunet landingsbak.	m3	35,00	V		
214	Grond ontgraven t.p.v. bestaande sportvloeren					
214010	Grond ontgraven uit cunet kunststof sportvloeren - polsstokhoogspringen.	m3	31,00	V		
214020	Grond ontgraven uit cunet kunststof sportvloeren - verspringen.	m3	86,00	V		
214030	Grond ontgraven uit cunet steeplechase.	m3	95,00	V		
214040	Grond ontgraven uit cunet halfverharding.	m3	91,00	V		
214050	Grond ontgraven uit cunet landingsbak.	m3	30,00	V		
22	Grond vervoeren					
221	Grond vervoeren binnen werkerrein					
221010	Grond vervoeren naar depot - zandgrond.	m3	948,25	V		
221020	Grond vervoeren naar depot - onderbouwdrainzand.	m3	303,00	V		
221030	Grond vervoeren naar depot - zand landingsbak.	m3	30,00	V		
221040	Grond vervoeren vanuit depot - zandgrond.	m3	381,00	V		
222	Grond afvoeren van werkerrein					
222010	Grond vervoeren vanuit depot - zandgrond.	m3	567,25	V		
23	Grond verwerken					
231	Grond verwerken in terrein					
231010	Grond verwerken in terrein - polsstokhoogspringen.	m3	47,00	V		
231020	Grond verwerken in terrein - verspringen.	m3	104,00	V		
231030	Grond verwerken in terrein - steeplechase.	m3	159,00	V		
231040	Grond verwerken in terrein - kogelstoten.	m3	46,00	V		
231050	Grond verwerken in terrein - landingsbak verspringen.	m3	25,00	V		
231060	Verdichten grond.	m2	692,00	V		
232	Grond verwerken t.b.v. verhardingen					
232010	Zand leveren en verwerken in cunet verharding, segmenten.	m3	96,25	V		
232020	Zand leveren en verwerken in cunet verharding, opslag.	m3	2,50	V		
3	Ondergrondse infrastructuur					
31	Riolering					
311	Leidingwerk					
3111	Leidingwerk doorspuitputten					

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID	RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
311110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	12,00		V		
311120	Leveren en aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm.	m	12,00		V		
3112	Kolkleidingen						
311210	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	6,00		V		
311220	Leveren en aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm.	m	6,00		V		
3113	Hulpstukken ko kleidingen						
311310	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.	st	5,00		V		
311320	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, T-stuk	st	1,00		V		
312	Putten en kolken						
3121	Putten						
312110	Leveren en aanbrengen doorspuitput aansl. 2x 125 mm, in maaiveld.	st	1,00		V		
312120	Leveren en aanbrengen doorspuitput aansl. 3x 125 mm, in maaiveld.	st	1,00		V		
312130	Leveren en aanbrengen doorspuitput aansl. 2x 125 mm, in bestrating.	st	4,00		V		
3122	Kolken						
312210	Stellen kolken - straatkolk.	st	1,00		V		
312220	Leveren en aanbrengen ko k van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00		V		
313	Lijnafwatering						
3132	Gootelementen						
313210	Leveren en aanbrengen lijnontwateringsgoot; recht.	m	165,00		V		
313220	Leveren en aanbrengen afdekking lijnontw.; recht	m	165,00		V		
313230	Leveren en aanbrengen lijnontwateringsgoot; bocht.	m	255,00		V		
313240	Leveren en aanbrengen afdekking lijnontw.; bocht.	m	255,00		V		
3133	Vuilvangelement						
313310	Leveren en aanbrengen zandvangelement.	st	7,00		V		
32	Drainage						
321	Horizontale drainage						
3211	Leidingwerk						
321110	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	30,00		V		
321120	Leveren en aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	30,00		V		
321130	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	30,00		V		
3212	Hulpstukken						
321210	Leveren en aanbrengen hulpstukken - T-stuk.	st	6,00		V		
33	Beregening						
331	Leidingwerk						
3311	Leidingwerk in sleuf						
331110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	132,00		V		
331120	Leveren en aanbrengen PE-buis, Ø63 mm.	m	132,00		V		
3312	Leidingwerk sleufloos aanbrengen						
331210	Leveren en sleufloos aanbrengen leiding, Ø63 mm.	m	10,00		V		
332	Hulpstukken						
332010	Leveren en aanbrengen PE-hulpstuk, Ø63 mm, T-stuk.	st	1,00		V		
332020	Leveren en aanbrengen PE-hulpstuk, Ø63 mm, einddop.	st	1,00		V		
333	Verbindingen						
333010	Leveren en aanbrengen lasverbinding in PE-buis, Ø63 mm.	st	8,00		V		
334	Hydrant						
334010	Leveren en aanbrengen brandkraan.	st	2,00		V		
335	Beproeven						
335010	Beproeven waterleiding op druk.	st	1,00		V		
35	Kabelwerk						
353	Kabe buizen						
3531	Kabe buizen laagspanning						
353110	Leveren en aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren.	st	2,00		V		
3532	Kabe buizen tijdwaarnemingssysteem						
353210	Zagen van bitumineuze verharding.	m	14,60		V		

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
353220	Leveren en aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	2,00	V		
354 354010	Elektrakasten Aanbrengen laagspanningsverdeelkast.	st	4,00	V		
4 40 402 4022 402210	Verhardingen Vorbereidende werkzaamheden Afwerken/straatlaag Afwerken Afwerken zandbed.	m2	660,00	V		
4023 402310	Straatlaag Leveren en aanbrengen straatlaag.	m2	660,00	V		
41 411 4111 411110 411120	Kantopsluitingen Opsluitbanden Betonnen opsluitbanden Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm. Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm..	m m	1.100,00 375,00	V V		
4112 411210	Polymeerbeton opsluitbanden met rubberen afdekking Aanbrengen banden van beton met rubber kop 100 x 300 mm.	m	135,00	V		
4113 411310	Kunststof opsluitbanden Leveren en aanbrengen opsluitbanden van kunststof 50 x 150 mm. mm.	m	130,00	V		
4119 411910	Bijkomende werkzaamheden Pasmaken van opsluitbanden.	EUR		N		
419 4191 419110	Leveranties Betonnen opsluitbanden Leveren rechte opsluitband van beton.	st	1.120,00	V		
4192 419210 419220	Polymeerbeton opsluitbanden met rubberen afdekking Leveren rechte opsluitband van beton. Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st st	129,00 12,00	V V		
42 421 4211 421110 421120	Elementenverharding Betontegels Betontegels 300 x 300 x 80 mm Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm, opslag. Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm, kogelslengerkooi.	m2 m2	50,00 3,25	V V		
4212 421210	Betontegels 400 x 600 x 50 mm Aanbrengen betontegels 400 x 600 x 50 mm - rond- en sprintbaan.	m2	500,00	V		
421220	Aanbrengen betontegels 400 x 600 x 50 mm-middenterrein.	m2	500,00	V		
421230 421240	Aanbrengen betontegels 400 x 600 x 50 mm segmenten Aanbrengen betontegels 400 x 600 x 50 mm - hergebruik.	m2 m2	385,00 225,00	V V		
422 422010	Betonstraatstenen Leveren en aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	475,00	V		
425 425010	Rubberen tegels Leveren en aanbrengen rubbertegels 500 x 500 x 60 mm.	m	10,00	V		
428 428010 428020 428030	Leveranties Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm. Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm. Leveren betontegels 400 x 600 x 50 mm..	st st st	586,00 50,00 4.790,00	V V V		
5 51 511 511010 511020	Sportvloeren Kunststof Vorbereidende werkzaamheden Afwerken zandbed - polsstokhoogspringen. Afwerken zandbed - verspringen.	m2 m2	134,00 262,00	V V		
512 512010	Onderbouw - onderbouwdrainzand Grond verwerken in cunet, onderbouw polsstokhoogspringen	m3	48,24	V		

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
512020	Grond verwerken in cunet, onderbouw verspringen	m3	94,32	V		
513	Sporttechnische laag - lava					
513010	Aanbrengen sporttechnische laag - polsstokhoogspringen.	m2	134,00	V		
513020	Aanbrengen sporttechnische laag - verpringen.	m2	262,00	V		
514	Asfalt					
5141	Onderlaag					
514110	Leveren en aanbrengen onderlaag van ZOAB - polsstokhoogspringen.	ton	11,80	V		
514120	Leveren en aanbrengen onderlaag van ZOAB - verspringen.	ton	23,10	V		
5142	Schoonmaken asfaltverharding					
514210	Schoonmaken verhardingsoppervlak - polsstokhoogspringen.	m2	134,00	V		
514220	Schoonmaken verhardingsoppervlak - verspringen.	m2	262,00	V		
514230	Schoonmaken verhardingsoppervlak - rond- en sprintbaan.	m2	330,00	V		
514240	Schoonmaken verhardingsoppervlak - middenterrein.	m2	220,00	V		
5143	Kleeflaag					
514310	Leveren en aanbrengen kleeflaag - polsstokhoogspringen.	m2	134,00	V		
514320	Leveren en aanbrengen kleeflaag - verspringen.	m2	262,00	V		
514330	Leveren en aanbrengen kleeflaag - rond- en sprintbaan.	m2	330,00	V		
514340	Leveren en aanbrengen kleeflaag - middenterrein segmenten.	m2	220,00	V		
5144	Deklaag					
514410	Leveren en aanbrengen van deklaag van ZOAB - polsstokhoogspringen.	ton	8,80	V		
514420	Leveren en aanbrengen van deklaag van ZOAB - verspringen.	ton	17,30	V		
514430	Leveren en aanbrengen van deklaag van ZOAB - rond- en sprintbaan.	ton	29,00	V		
514440	Leveren en aanbrengen van deklaag van ZOAB - middenterrein.	ton	19,40	V		
515	Kunststof toplaag					
515010	Leveren en aanbrengen toplaag polsstokhoogspringen.	m2	134,00	V		
515020	Leveren en aanbrengen toplaag verspringen.	m2	262,00	V		
515030	Leveren en aanbrengen toplaag rond- en sprintbaan.	m2	3.300,00	V		
515040	Leveren en aanbrengen toplaag middenterrein.	m2	2.200,00	V		
516	Bel jning					
516010	Leveren en aanbrengen belijning atletiekbaan.	EUR		N		
52	Kunstgras					
521	Vorbereidende werkzaamheden					
521010	Afwerken zandbed - discuswerpen.	m2	130,00	V		
521020	Afwerken zandbed - kogelslingeren.	m2	150,00	V		
522	Onderbouw - onderbouwdrainzand					
522010	Grond verwerken in cunet, onderbouw discuswerpen	m3	39,00	V		
522020	Grond verwerken in cunet, onderbouw kogelslingeren	m3	45,00	V		
523	Sporttechnische laag - lava					
523010	Aanbrengen sporttechnische laag - discuswerpen.	m2	130,00	V		
523020	Aanbrengen sporttechnische laag - kogelslingeren.	m2	150,00	V		
524	Kunstgras					
524010	Leveren en aanbrengen toplaag - discuswerpen.	m2	130,00	V		
524020	Leveren en aanbrengen toplaag - kogelslingeren.	m2	150,00	V		
53	Halfverharding					
531	Vorbereidende werkzaamheden					
531010	Afwerken zandbed - kogelstoten.	m2	425,00	V		
532	Onderbouw - onderbouwdrainzand					
532010	Grond verwerken in cunet, onderbouw kogelstoten	m3	106,25	V		
533	Sporttechnische laag - lava					
533010	Aanbrengen sporttechnische laag - kogelstoten.	m2	425,00	V		
534	Toplaag					

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID	RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
534010	Leveren en aanbrengen sporttechnische laag - kogelstoten.	m2	425,00		V		
54	Zand						
541	Vorbereidende werkzaamheden						
541010	Afwerken zandbed - verspringen.	m2	115,00		V		
542	Sporttechnische laag - zand						
542010	Aanbrengen sporttechnische laag - verspringen.	m2	115,00		V		
55	Vervoeren zand en lava						
551	Vervoeren zand						
551010	Grond vervoeren- onderbouwdrainzand.	m3	303,00		V		
551020	Grond vervoeren - zand t.b.v. landingsbak.	m3	30,00		V		
552	Vervoeren lava						
552010	Vervoeren lava, binnen werkgrenzen.	m3	129,90		V		
552020	Vervoeren lava, afvoer.	m3	13,10		V		
56	Leveranties						
560010	Leveren grond, onderbouwdrainzand.	m3	33,00		V		
560020	Leveren grond, landingsbakkenzand.	m3	16,00		V		
6	Terrein- en veldinrichting						
61	Terreininrichting						
613	Verlichting						
6132	Vervangen armaturen						
613210	Leveren en vervangen verlichtingsarmatuur.	st	24,00		V		
62	Terreinafrastering						
6202	Staaformat hekwerk						
620210	Aanbrengen leunhekwerk.	m	450,00		V		
6205	Draaiportalen						
620510	Leveren en aanbrengen spelerspoort - b=1,25 m.	st	4,00		V		
620520	Leveren en aanbrengen materieelport - b=4,00 m.	st	3,00		V		
63	Sportveldinrichting						
637	Atletiek						
6371	Hoogspringen						
637110	Leveren en aanbrengen sportmeubilair hoogspringen.	st	2,00		V		
637120	Plaatsen overkapping hoogspringen - zuidzijde.	st	1,00		V		
637130	Op maat maken overkapping - noordzijde.	st	1,00		V		
6372	Polsstokhoogspringen						
637210	Leveren en aanbrengen sportmeubilair polsstokhoogspringen.	st	1,00		V		
637220	Leveren en aanbrengen insteekbak.	st	2,00		V		
637230	Aanbrengen overkapping polsstokhoogspringen.	st	1,00		V		
6373	Verspringen en hink-stap-sprong						
637310	Leveren en aanbrengen verstelbaar inbouwframe.	st	16,00		V		
637320	Leveren en aanbrengen afzetbalk.	st	6,00		V		
637330	Leveren en aanbrengen verstelbare blinde balk.	st	10,00		V		
637340	Leveren en aanbrengen afdekking zandbak.	st	2,00		V		
637350	Leveren en aanbrengen zandvangelementen.	m	50,00		V		
637360	Leveren controlestrook.	st	6,00		V		
6374	Kogelstoten						
637410	Leveren en aanbrengen prefab werpschijf - mindervalide.	st	4,00		V		
637420	Leveren en aanbrengen stootbalk.	st	2,00		V		
6375	Discuswerpen						
637510	Leveren en aanbrengen prefab werpschijf.	st	1,00		V		
637520	Leveren en aanbrengen discuskooi.	st	1,00		V		
6376	Kogelslingeren						
637610	Leveren en aanbrengen prefab werpschijf.	st	1,00		V		
637620	Leveren concentrische ring.	st	1,00		V		
637630	Leveren en aanbrengen kogelslingerkooi.	st	1,00		V		
6377	Terreinmarkering						
637710	Leveren en aanbrengen terreinmarkering, grasmarkers.	st	16,00		V		
7	Groenvoorzieningen						
71	Gras middenterrein						

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
711	Grond bewerken					
711230	Bemesten grasveld. (voorraadbemesting)	are	75,00	V		
711240	Cultivateren.	are	75,00	V		
711250	Verdichten grond.	m2	7.500,00	V		
711260	Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond.	are	75,00	V		
712	Zaaien					
712010	Zaaien sportveld.	are	75,00	V		
713	Nazorg					
7131	Bemesten					
713110	Bemesten grasveld (4 weken na opkomst gras).	are	75,00	V		
713120	Bemesten grasveld (8 weken na opkomst gras).	are	75,00	V		
72	Gras buitenzijde atletiekbaan					
721	Grond bewerken					
721010	Verdichten grond.	m2	900,00	V		
721020	Egaliseren.	are	9,00	V		
722	Zaaien					
722110	Zaaien.	are	9,00	V		
73	Wortelgeleiding					
730010	Aanbrengen wortelscherm.	m	240,00	V		
8	Algemene werkzaamheden					
81	Communicatie derden					
810010	Communiceren met derden.	EUR		N		
810020	Leveren en aanbrengen bouwbord.	st	1,00	V		
83	Verkeersmaatregelen					
8310	Waarschuwingsborden					
831010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00	V		
831020	Opnemen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00	V		
84	Algemene terrein werkzaamheden					
8420	Rijplaten					
842010	Toepassen rijplaten - bouwtoegang.	EUR		N		
842020	Toepassen rijplaten - werkdepot	EUR		N		
8430	Tijdelijk werkdepot					
843010	Toepassen tijdelijk werkdepot.	st	1,00	V		
8450	Transportroute reiniging					
845010	Schoonmaken transportroute	EUR		N		
85	Aan te leveren plannen					
8510	Vrijkomende materialen					
851010	Opstellen plan vrijgekomen materialen	EUR		N		
8520	Veiligheids- en gezondheidsplan					
852010	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase	EUR		N		
8530	Kwaliteitsplan / plan van aanpak					
853010	Opstellen kwaliteitsplan	EUR		N		
853020	Opstellen werkplan	EUR		N		
8550	Algemeen tijdsplan					
855010	Opstellen en indienen planning	EUR		N		
855020	Twee-wekel jks bijwerken planning	EUR		N		
86	Overige werkzaamheden					
8600	Uitzetwerk / revisie / oplevering					
860010	Uitzetwerk digitaal.	EUR		N		
860020	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N		
860030	Overdrachtsmappen	EUR		N		
8610	Coördinatie					
861010	Coördinatie keuringen atletiekbaan	EUR		N		
861020	Coördinatie eindinspectie atletiekbaan	EUR		N		
861030	Coördinatie werkzaamheden derden	EUR		N		
8630	Overige					
863010	Kosten KLIC melding.	EUR		N		
863020	Opstellen onderhoudsplan en verzorgen instructie.	EUR		N		

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
89	Werk van algemene aard					
891	Inzet werknemers/materieel					
8910	Inzetten werknemers					
891010	Inzetten van werknemer, groep B grondwerker	uur	40,00	V		
891020	Inzetten van werknemer, groep C straatmakersploeg	uur	40,00	V		
8912	Inzetten materieel					
891210	Inzetten van een mini graafmachine, 0,2 m3.	uur	24,00	V		
891220	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 1 m3.	uur	24,00	V		
891230	Inzetten van een wiellader, 1,5 m3.	uur	24,00	V		
891240	Inzetten van een vrachtauto 6x6 (knijpauto)	uur	24,00	V		
	Subtotaal					

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal					
9	Staatposten					
91	Eenmalige kosten					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
910030	Aan en afvoer materieel.	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	Uitvoeringskosten					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	Algemene kosten					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	Winst en risico					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	Stelposten					
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR		V		
950020	Stelpost vervangen energiegrondkabel.	EUR		V		
96	Bijdragen					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.					
	Gedaan te 02 februari 2021 De inschrijver(s),					