

Den Helder, dinsdag 1 september 2020

Werk : Verbouwing oude Gemeentehuis Kerkgracht
Betreft : Verplaatsen buitendeel klimaatregeling archief
Onze referentie : BR20003749 / 56709

Contactpersoon:

Naar aanleiding van uw zeer gewaardeerde aanvraag hebben wij hierbij het genoegen u een offerte te doen toekomen voor het verplaatsen van de buiten-unit van de klimaatregeling van het archief op het gemeentehuis aan de Kerkgracht nr.1 in Den Helder.

Vermelde prijs is geheel vrijblijvend en gebaseerd op uw gegevens, alsmede onze bijgaande specificatie van levering en montagewerkzaamheden.

Werk- en systeemomschrijving

Verplaatsen van het Airedale buitendeel (klimaatregeling archiefruimte), dit vanaf de huidige positie naar een hoger gelegen dakvlak, positie volgens onderstaande afbeelding:



Het voor geïsoleerde koelleidingwerk zullen we uitpandig verslepen richting de nieuwe positie van het buitendeel waarbij de huidige dakdoorvoer gehandhaafd zal blijven.

Het verticale leidingwerk (tegen de gevel) zal worden aangebracht in een grijze PVC buis (hemelwaterafvoer buis) met een diameter van 100mm, voor positie zie onderstaande afbeelding:



Het horizontaal aan te leggen leidingwerk (op het dak) zal d.m.v. daksteunen (Erico Pyramids) tevens zo veel als mogelijk worden aangebracht in grijze PVC-buis.